

Especificação Técnica - Auditório DAT

Essa especificação técnica é referente a atualização do sistema de projeção do auditório da DAT. O objetivo dessa atualização é melhorar o sistema de projeção de imagens na qual está defasado e prejudicando as apresentações das palestras.

Abaixo, segue a lista de componentes que serão trocados na atualização:


Item	Descrição	Especificação	Quantidade
1	Projektor Laser	Projektor Epson L630u 6200 Lumens Wuxga 1920 X 1200	1 unidade
2	Tela Projeção	Tela Tensionada Elegance Curva 180 Polegadas 16:10	1 unidade
3	Moldura De Acabamento	Moldura De Acabamento Para Tela Tencionada 180 Polegadas 16:10	1 unidade
4	Suporte De Monitor	Suporte Monitor Retorno Tv Chão Móvel Para Palco	1 unidade
5	Suporte Projektor	Suporte Projektor Universal 20 Centimetros Branco	1 unidade
6	Câmera Wt	Câmera Wt 9770-30x	1 unidade
6	Controlador De Câmera	Controlador De Câmera Ptz, 5pin, Rs232, Rj45	1 conjunto
7	Switcher De Video	Atem Mini Pro, Blackmagic	1 unidade
8	Divisor De 18gb	Splitter - 18gb 1:4 Splitter (Output Auto Downscaling, Edid Management)	1 unidade
9	Sistema De Transmissao	18gb Copperbrige Kit (Hdmi Hdr 4k-40m, 2k-70m, Audio Return, Ir, Rs232 & Poc Bidirecional)	1 unidade
10	Chaveador SWITCHER	RI-rcs41 -18gb 4:1 Room Control Auto Switcher (4 Hdmi)	1 unidade
11	Cabo Hdmi 2.1 8k	Cabo Hdmi 2.1 8k Fibra Optica 20 Metros	1 unidade
12	Cabo Hdmi 2.0 Dupla Blindagem	Cabo Hdmi 2.0 Dupla Blindagem 3d/4k-2k 5 Metros	2 unidades

13	Fio Áudio Analógico	Fio Áudio Analógico	100 metros
14	Cabo Lan Utp Cat6	Cabo Lan Utp Cat6 Lszh Azul Gigabite	100 metros
15	Materiais De Consumo	Materiais De Consumo (Etiqueta Identificadora, Conectores, Terminais, Tomadas, Fita, Filtro, Blocos, Aspirado, Etc...)	1 unidade
16	Cabeamento	Equipe Para Execução De Cabeamento Com As Despesas Inclusas	4 horas totais
17	Instalação	Equipe Para Instalação E Conectorização Dos Itens Desta Planilha Com Despesas Inclusas	36 horas totais

Nos itens 16 e 17, o serviço de instalação e cabeamento contempla a remoção do sistema de projeção atual, sendo retirado o suporte do projetor, o projetor, a tela de projeção e os cabos que conectam o projetor com a mesa de controle. O cabeamento tem origem na mesa de controle até o projetor. Todo o sistema deve ser entregue em funcionamento.

Também deverá ser instalada 1 TV que será instalada no suporte de chão. Os suportes estão incluídos nessa compra, já a TV será adquirida pela DAT, separadamente. Deverá ser incluído a instalação das TV com a mesa de controle e com o sistema de projeção. Todo o sistema deve ser entregue em funcionamento. A DAT irá disponibilizar todo o sistema de alimentação para a TV.

Especialista de Operações



Coordenador de suporte em tecnologia da informação

Diretor da DAT